

Objednávateľ: Obec Štítik

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Riešenie havarijného stavu v MŠ v Štítiku

Cenová ponuka

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena v eur bez DPH | Spolu cena v eur bez DPH |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|-------|----|--|--|
| 1 | 272 | 13202-0000 | Hĺbenie rýh ručne okolo budovy | 8,640 | m3 | | |
| 2 | 001 | 17410-1001 | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 8,640 | m3 | | |

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|-------|----|--|--|
| 3 | 211 | 27431-1122 | Oporný múr z bet. prostého tr.C 25/30 cement portlanský | 8,640 | m3 | | |
|---|-----|------------|---|-------|----|--|--|

2 - ZÁKLADY spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|-------|----|--|--|
| 4 | 221 | 45157-7777 | Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm | 6,000 | m2 | | |
| 5 | 221 | 45157-7877 | Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm | 6,000 | m2 | | |

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|---------|----|--|--|
| 6 | 221 | 57615-1111 | Koberec živ. otvorený z kameniva drv. obal. asfaltom š. do 3 m hr. 60 mm | 126,000 | m2 | | |
| 7 | 221 | 59621-1130 | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm | 6,000 | m2 | | |
| 8 | MAT | 592 450690 | Dlažba zámková 20x10x6 cm | 6,120 | m2 | | |

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|---------|----|--|--|
| 9 | 011 | 62041-1136 | Náter vonk. omietky silikátovou farbou z leš. kietky | 492,000 | m2 | | |
| 10 | 011 | 62240-6120 | Penetrácia vonk. stien CEMIX akrylátová a silikónová ASN biela pod omietky ušľachtilé, pastovité, akryl. a silik.farby | 492,000 | m2 | | |
| 11 | 014 | 62242-2721 | Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 štukových | 492,000 | m2 | | |

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|---------|-----|--|--|
| 12 | 221 | 91776-2111 | Osad. chodník obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15 | 114,000 | m | | |
| 13 | MAT | 592 173210 | Obrubník chodníkový 100x8x20 cm | 115,140 | kus | | |
| 14 | 003 | 94194-1041 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 492,000 | m2 | | |

| | | | | | |
|----|-----|------------|---|---------|----|
| 15 | 003 | 94194-1291 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041 | 492,000 | m2 |
| 16 | 003 | 94194-1841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 492,000 | m2 |
| 17 | 013 | 96203-2641 | Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC | 0,270 | m3 |
| 18 | 013 | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 0,948 | t |
| 19 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0,948 | t |
| 20 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 5,688 | t |
| 21 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 0,948 | t |
| 22 | 013 | 97908-2121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 0,948 | t |
| 23 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za uložen. aznešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 0,948 | t |
| 24 | 014 | 99899-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky 25 m | 107,354 | t |

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

| | | | | | |
|----|-----|------------|--|--------|-----|
| 25 | 700 | 764.1-10 | Zostava - okno, dvere vchodové V 3000 š 2460 | 1,000 | ks |
| 26 | 764 | 76431-1821 | Zostava - okno, dvere vchodové V 2170 š 2350 | 1,000 | ks |
| 27 | 764 | 76435-1837 | Zostava - okno, dvere vchodové demontáž + montáž | 1,000 | kus |
| 28 | 764 | | Zostav - okno, dvere vchodové vysprávký | 1,000 | kus |
| 29 | MAT | 642 862050 | Háky | 77,000 | kus |
| 30 | 764 | 76435-1841 | Klamp. demont. žľaby polkruh. rš do 330, nad 30° do 45° | 75,000 | m |
| 31 | 764 | 76435-2203 | Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- | 75,000 | m |
| 32 | 764 | 76435-9212 | Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 | 6,000 | kus |
| 33 | 764 | 76435-9811 | Klamp. demont. kotlík konický d-150, nad 30° do 45° | 6,000 | kus |
| 34 | 764 | 76445-4203 | Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 vrátane odskokov a vytok. kolien | 28,000 | m |
| 35 | 764 | 76445-4802 | Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 | 28,000 | m |
| 36 | 764 | 99876-4201 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 20,100 | % |

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Cena spolu v eur bez DPH

.....

Cena spolu v eur s DPH

.....

Obchodné meno:

Kontaktná osoba: Tel. číslo:

IČO: DIČ:

Dátum:

Pečiatka a podpis: